




NOTAS :

- 1) OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER CONTÍNUOS, SEM EMENDAS E INTERLIGADOS AOS DOIS ANEIS DA MALHA DE TERRA.
- 2) AS CONFIGURAÇÕES BÁSICAS PODERÃO SER ACRESCENTADAS DE 1 A 8 MÓDULOS ADICIONAIS, NAS DIMENSÕES PADRONIZADAS NO DESENHO 15.
- 3) DETALHES VIDE ITEM 9 DO GED - 2855.

DESENHO 20 -2/4 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE MEDIÇÃO
INDIRETA EM BAIXA TENSÃO - ATERRAMENTO



NOTAS GERAIS

- 1 - PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME NORMA FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA DE 15KV E 25KV - GED 2855 - CPFL;
- 2 - OBEDECER DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA: 1,5m DE DISTÂNCIA NA HORIZONTAL ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS, DA CLASSE 15 KV, DE CONSTRUÇÕES E DEMAIS PONTOS DE EVENTUAL ACESSO DE PESSOAS: JANELAS, SACADAS, TELHADOS, MARQUISES E PAREDES;
- 3 - FECHAMENTO PRIMÁRIO DO TRAFO EM 11,4 KV;
- 4 - PINTAR NÚMERO DE CADASTRO CPFL: P-150 KVA, EM LOCAL VISÍVEL NA CARÇA E PORTA DA CAIXA DE MEDIÇÃO, USAR GABARITO E TINTA ESMALTE: FAIXA EM PRETO E ESCRITA EM AMARELO;
- 5 - ATERRAR XO E CARÇA SEPARADAMENTE;
- 6 - IDENTIFICAR AS FASES NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, COM FITA COLORIDA, NA SAÍDA DO TRAFO, CAIXA DE TC's E JUNTO AOS BORNES DA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO NAS CORES:
FASE A - VERDE, FASE B - AMARELO, FASE C - VERMELHO E NEUTRO ISOLAÇÃO AZUL CLARO;
- 7 - DIMENSÕES EM METROS.

Nº.	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERENCIA	NUMERO	NOTAS	P.M.J. VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR	Prefeitura do Município de Jaguariúna	Nº.
										ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda.	REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	REV.: 0
										ANALISADO: / /	DES.: REGYS S. PERMANHANI	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO	FL.: 01/01
										ACEITO: / /	PROJ.: LAERCIO RODRIGUES NUNES	SUBST. PRIMÁRIA - SIMPLIFICADA INSTAL. EXTERNA	Nº. CONTRATADA
										VISTO: / /	APROVADO POR: JOSE EDUARDO F. LEITE	EM POSTE ÚNICO E TRANSFORMADOR DE 150 KVA	C128-PE-R05-EL-004
											ASS.: CREA: 0600851886	MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	ESCALA:
												SUB-ÁREA PROJ.: EEE 3 - RUA DAS ANDORINHAS	1:25