



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Obra: Fechamento Jardim Interno - UPA
Local: Av. Antonio Pinto Catão, 1140 - Jardim Planalto

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	96,72	M3
1.2	Carga / carregamento e descarga manual		
1.3	Carga manual de solo	96,72	M3
1.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	96,72	M3
1.5	CANALETA EM ALVENARIA COM TJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	44,00	M
1.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	44,00	M
2 PAREDES / PAINEIS			
2.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	19,50	M2
3 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			
3.1	Chapisco	39,00	M2
3.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	39,00	M2
3.3	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	32,44	M
4 PINTURAS			
4.1	Mineral impermeável (lado externo)	19,50	M2
4.2	Látex PVA antimofa em massa, inclusive preparo (lado interno)	19,50	M2
5 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS			
5.1	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	81,93	M2
5.2	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	24,00	UN
5.3	TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	32,44	M
5.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	2,00	UN
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.7	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	120,90	M2
6.1	Limpeza final da obra	120,90	M2
TOTAL GERAL			