



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Obra: Fechamento Jardim Interno - UPA
Local: Av. Antonio Pinto Catão, 1140 - Jardim Planalto
Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
				COM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	96,72	M3		
1.2	Carga / carregamento e descarga manual				
1.3	Carga manual de solo	96,72	M3		
1.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	96,72	M3		
1.5	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	44,00	M		
1.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	44,00	M		
2 PAREDES / PAINÉIS					
2.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	19,50	M2		
3 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
3.1	Chapisco	39,00	M2		
3.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	39,00	M2		
3.3	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	32,44	M		
4 PINTURAS					
4.1	Mineral impermeável (lado externo)	19,50	M2		
4.2	Látex PVA antimoho em massa, inclusive preparo (lado interno)	19,50	M2		
5 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS					
5.1	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	81,93	M2		
5.2	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	24,00	UN		
5.3	TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	32,44	M		
5.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	2,00	UN		
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.7	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	120,90	M2		
6.1	Limpeza final da obra	120,90	M2		



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Obra: Fechamento Jardim Interno - UPA
Local: Av. Antonio Pinto Catão, 1140 - Jardim Planalto
Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos

	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
TOTAL GERAL		