

TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATO Nº: 809476/Min.Cidades/Caixa
OBJETO: Recap. de Pavimentação Asfáltica em Via do Município
PROGRAMA: MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO
MODALIDADE:
GESTOR: Caixa Econômica Federal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI: 08/2014 (data referê
DATA BASE OUTROS ÍNDICES: 09/2014 - SICRO2
BDI 1: insumo
BDI 2: 25,07%

ITEM	CÓD. REF. PREÇO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1		DIVERSOS		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	m	1.573,60
2		REMOÇÃO E PREPARO DE CAIXA		
2.1	72949	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	m³	886,55
2.2	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m³	887,45
2.3	72881	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m³xkm	4.437,24
2.4	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3.546,19
3		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	1.063,86
3.2	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	3.546,19
3.3	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	3.546,19
3.4	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	425,54
3.5	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Txkm	10.638,57
4		SINALIZACAO DE TRANSITO		
4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	248,00
4.2	COMP. 1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GR+GT	M2	5,09
4.3	COMP.2	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2.1/2"	M	32,40
4.4	COMP. 3	FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO DE CONCRETO	M	6,00
5		ACESSIBILIDADE		
5.1		PREPARO DA RAMPAS		
5.1.1	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	4,40
5.1.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,70
5.2		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMPAS		
5.2.1	COMP.4	Fornecimento e assentamento de Rampa de Acessibilidade pré-fabricada	UND	2,00

Declaro que, para os serviços do SINAPI, a composição dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI / São Paulo.

COMENTÁRIOS:

14/10/2014
 Local/Data

Eng/Arq. Responsável
 Nome: Regis Totti Seben
 Nº CREA: 0601338843
 Nº ART: 92221220150247857

Tomador
 Nome: Tarcísio Cleto Chiavegatto
 Cargo: Prefeito