

TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguariúna  
 CONTRATO N°: 809476/Min.Cidades/Caixa  
 OBJETO: Recap. de Pavimentação Asfáltica em Via do Município  
 PROGRAMA: MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO  
 MODALIDADE:  
 GESTOR: Caixa Econômica Federal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1	DIVERSOS					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6			
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	m	1573,6			
						SUBTOTAL ITEM 1
2	REMOÇÃO E PREPARO DE CAIXA					
2.1	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	m³	886,55			
2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5.0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3.	m³	887,45			
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	m³xkm	4437,24			
2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3546,19			
						SUBTOTAL ITEM 2
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	1063,86			
3.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	3546,19			
3.3	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	3546,19			
3.4	FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	425,54			
3.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Txkm	10638,57			
						SUBTOTAL ITEM 3
4	SINALIZACAO DE TRANSITO					
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	248			
4.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GR+GT	M2	5,09			
4.3	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2.1/2"	M	32,4			
4.4	FIXACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM POSTE DE ILUMINACAO DE CONCRETO	M	6			
						SUBTOTAL ITEM 4
5	ACESSIBILIDADE					
5.1	PREPARO DA RAMPA					
5.1.1	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	4,4			
5.1.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,7			
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMPA					
5.2.1	Fornecimento e assentamento de Rampa de Acessibilidade pré-fabricada	UND	2			
						SUBTOTAL ITEM 5
						<b>total</b>