



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9792/9707/9757
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

DÉCIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Paço Municipal sito à Rua Alfredo Bueno nº 1235 em Jaguariúna – São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71, neste ato representada pela Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete Senhora **MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-9 – SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.445.741/0001-86, com sede à Rua Doutor Tozzi, nº 105, Bairro Jardim Redentor, CEP. 13950-000, no município de Lindóia, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu sócio-proprietário Senhor **Guilherme Pennacchi Bernardi**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.050.169-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 346.961.658-25, residente e domiciliado à Rua Luiz Beghini, nº 153, Bairro Jardim Estância Lindóia, CEP. 13950-000, no município de Lindóia, Estado de São Paulo, dovarante denominada **CONTRATADA**, pelo presente instrumento, decidem **ADITAR o Contrato nº 154/2015 – Processo Administrativo nº 2.786/2015**, referente a **Tomada de Preços nº 006/2015**, para continuidade na Revitalização do Centro Cultural.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica suprimido do contrato o valor de R\$12.673,23 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), conforme relatório e planilha anexa.


CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total do contrato que era de R\$422.974,59 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), considerando a supressão acima citada, passa a ser de R\$410.301,36 (quatrocentos e dez mil, trezentos e um reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se neste Ato todas as cláusulas do Contrato, as quais permanecem inalteradas para todos os efeitos legais.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo indicadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete


Jaguariúna, 19 de abril de 2018.


BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Guilherme Pennacchi Bernardi
RG. nº 46.050.169-0 SSP/SP
CPF nº 346.961.658-25

BERNARDI & SOUZA CONS. COM. LTDA
Rua Dr. Tozzi nº 105 - Jardim Redentor
Lindóia - SP - Cep: 13950-000
CNPJ: 00.445.741/0001-86
I.E.: 418.008.717.110

TESTEMUNHAS:


Ricardo Moreira Barbosa
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna


Henrique Barsotti
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9792/9707/9757
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

10º ADITAMENTO.

Processo administrativo nº 2.786/2015

Contrato nº 154/2015


Objeto: Continuidade na Revitalização do Centro Cultural.


Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Contratada: BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 19 de abril de 2018.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete


BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Guilherme Pennacchi Bernardi
RG. nº 46.050.169-0 SSP/SP
CPF nº 346.961.658-25

BERNARDI & SOUZA CONS. COM. LTDA
Rua Dr. Tozzi nº 105 - Jardim Redentor
Lindóia - SP - Cep: 13950-000
CNPJ: 00.445.741/0001-86
I.E.: 418.008.717.110



RELATÓRIO DE SUPRESSÃO

Obra de Revitalização do Centro Cultural – Contrato nº 154/2015 – TP nº 006/2015 – Processo Administrativo nº 2786/2015

Venho por meio deste, relatar a não execução total e execução parcial dos seguintes itens da planilha orçamentária:

Item 2.2.2- DEMOLICÃO DE CAIBROS E RIPAS.

Item executado 16,86% do total, pois se constatou, após a remoção das telhas cerâmicas do telhado do museu, que o seu madeiramento estava em muito bom estado de conservação, apenas algumas ripas empenadas foram removidas.

Item 2.2.5 - RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.

Item não executado, pois nenhum caibro foi recolocado pelo motivo já descrito no item 2.2.2.

Item 2.2.6 - CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Item não executado, pois nenhum caibro foi colocado pelo motivo já descrito no item 2.2.2.

Item 2.2.7- RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Item executado 16,86% do total, pelo motivo descrito no item 2.2.2, apenas algumas ripas foram colocadas.

Item 2.3.2- REMOCAO DE RUFO OU CALHA METÁLICA.

Item não executado, pois após a remoção das telhas da cobertura da máquina do museu, se constatou que a sua respectiva calha é feita de uma chapa galvanizada bastante espessa fora dos padrões comumente utilizados, bem como não apresentou nenhum sinal de corrosão, desta forma optou-se por sua manutenção.

Item 2.3.4- CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.

Item não executado pelos motivos descritos no item 2.3.2.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Item 6.1.3- DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Piso podotátil).

Item executado 92,77% do total, pela não execução do piso podotátil de alerta nas escadas e soleiras da fachada posterior do museu, bem como em uma lateral da escada adjacente a plataforma de embarque, por serem de granito rústico fazendo parte do tombamento histórico.

Item 6.1.4- LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO (Piso podotátil).

Item executado 92,78% do total, pelo motivo descrito no item 6.1.3.

Item 6.1.5- PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (Piso podotátil).

Item executado 92,78% do total, pelo motivo descrito no item 6.1.3.

Item 6.1.6- Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista.

Item executado 95,99% do total, pelo motivo descrito no item 6.1.3.

Item 6.1.7- Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm.

Item executado 95,99% do total, pelo motivo descrito no item 6.1.3.

Item 6.1.8- Faixa em policarbonato para sinalização tátil fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm.

Item executado 60,00% do total, pela não colocação da faixa em policarbonato para sinalização tátil fotoluminescente nos degraus das escadas e soleiras da fachada posterior do museu.

Item 7.1.1- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Item não executado, pois as paredes internas do museu haviam sido pintadas em meados de 2016 pela administração pública as suas próprias expensas.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Item 7.1.3- REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA.

Item executado 85,00% do total, por englobar a remoção da pintura das paredes internas do museu que não foi executada pelo motivo descrito no item 7.1.1.

Portanto, no valor total do contrato deverá ser suprimido o valor de R\$ 12.673,23, correspondente a supressão de tais itens, em conformidade com a planilha de 7ª e última medição anexa na qual se subtrai o valor acumulado de R\$ 379.946,97 do total de R\$ 392.620,20; deste modo o valor total do contrato que é de R\$ 422.974,59 passa a ser de R\$ 410.301,36.

Seguem anexos também, e-mails que relatam a ciência da empresa quanto a supressão.

Jaguariúna, 18 de abril de 2018.


Eng. Adriano Poltronieri
CREA - 5060295777


Thiago Meneses Garcia
Diretor de Patrimônio Histórico



TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguarúna
CONTRATO Nº: 2581.1.008.849-45/2013
EMPENDIMENTO: Revitalização do Centro Cultural
PROGRAMA: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Tu
MODALIDADE: Caixa Econômica Federal
GESTOR:

Planilha Orçamentária Pós-Licitação

GTEF Nº: 154/2015

NOME DA EMPRESA: Bernardi e Souza Const. E Com. Ltda. EPP

Medição 07

Período:

18/01/18 a 16/04/18

A AFERIR

Acumulado

Item	Discriminação	Unid	Quant	\$ Unit c/ BDI	\$ Total	Período:		Acumulado			
						18/01/18	16/04/18	Quant	\$ Total	Quant	\$ Total
1	SERVÇOS PRELIMINARES				17.940,33		599,99	3,34	17.940,33		100,00
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	m²	4,50	374,23	1.684,04				1.684,04	4,50	100,00
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X alinhamento frontal	m²	254,00	52,21	13.261,34				13.261,34	254,00	100,00
1.1.3	ALUGUEL CONTAINERESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO CANERV TRAPEZ FORRO CAISOL TERMOCACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPEMS NAVAL EXC TRANSPICARGADESCARGA	mês	5,00	599,99	2.994,95		599,99	20,00	2.994,95	5,00	100,00
2	COBERTURA				232.229,16		18.772,92	8,08	223.954,42		96,18
2.1	TELHADO CERÂMICO PRÉDIO PRINCIPAL				5.796,55				5.796,55		100,00
2.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	589,68	9,83	5.796,55				5.796,55	589,68	100,00
2.1.2	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	m²	589,68	4,98	2.936,61				2.936,61	589,68	100,00
2.1.3	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m	240,14	6,67	1.601,73				1.601,73	240,14	100,00
2.1.4	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	687,38	5,20	3.574,38				3.574,38	687,38	100,00
2.1.5	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	687,38	20,45	14.056,92				14.056,92	687,38	100,00
2.1.6	FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	1.654,50	5,26	8.702,67				8.702,67	1.654,50	100,00
2.1.7	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	589,68	60,15	35.460,25				35.460,25	589,68	100,00
2.1.8	AMARRACAO DAS TELHAS CERAMICAS	m²	589,68	12,45	7.341,52				7.341,52	589,68	100,00
2.1.9	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	82,48	32,52	2.682,25				2.682,25	82,48	100,00
2.1.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	240,14	49,17	11.807,66				11.807,66	240,14	100,00
2.1.11	DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	16,45	24,76	407,30				407,30	16,45	100,00
2.1.12	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	298,31	11,03	3.559,84				3.559,84	298,31	100,00
2.1.13	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	302,91	5,73	1.735,67				1.735,67	302,91	100,00
2.1.14	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 44,65	m²	302,91	29,27	8.856,18				8.856,18	302,91	100,00
2.1.15	TELHADO CERÂMICO MUSEU				22.355,95				22.355,95		100,00
2.2	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	206,10	9,93	2.025,96				2.025,96	206,10	100,00
2.2.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	206,10	4,98	1.026,38				1.026,38	206,10	100,00
2.2.2	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m	90,79	6,67	605,57				605,57	90,79	100,00
2.2.3	RECOLOCACAO DE MADEIRA EM TABUAS	m	197,34	11,93	2.354,27				2.354,27	197,34	100,00
2.2.4	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	145,78	5,20	758,06				758,06	145,78	100,00

TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATO Nº: 2581.1.008.849-45/2013
EMPRENDIMENTO: Revitalização do Centro Cultural
PROGRAMA: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Tu
MODALIDADE: Caixa Econômica Federal
GESTOR:

Planilha Orçamentária Pós-Licitação									
Medição 07									
Item	Discriminação	Unid	Quant	\$ Unit c/ BDI	\$ Total	Período:		Acumulado	
						18/01/18 a 18/04/18		18/04/18	
						Quant	\$ Total	Quant	\$ Total
2.2.6	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	145,78	20,45	2.981,20				
2.2.7	RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	612,18	5,26	3.220,07				
2.2.8	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	206,10	60,15	12.395,92			107,89	567,90
2.2.9	AMARRACAO DAS TELHAS CERAMICAS	m²	206,10	12,45	2.565,95			206,10	12.395,92
2.2.10	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	39,12	32,62	1.272,18			39,12	1.272,18
2.2.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	90,79	49,17	4.464,14			90,79	4.464,14
2.2.12	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	54,73	5,73	313,60			54,73	313,60
2.2.13	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	54,73	29,27	1.601,95			54,73	1.601,95
2.2.14	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	197,34	74,94	14.788,66			197,34	14.788,66
2.3	COBERTURA DA MÁQUINA DO MUSEU	m²	194,35	4,10	795,84			194,35	795,84
2.3.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	m²	29,00	6,57	193,43				
2.3.2	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m²	194,35	4,10	795,84				
2.3.3	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	194,35	58,22	10.926,36				
2.3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	29,00	48,17	1.425,93				
2.4	COBERTURA DO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS	m²	203,36	11,93	3.380,48				
2.4.1	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	203,36	5,73	1.623,65			203,36	3.380,48
2.4.2	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	203,36	5,73	1.623,65			203,36	1.623,65
2.4.3	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m²	55,26	6,67	368,59			55,26	368,59
2.4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m	55,26	49,17	2.717,13			55,26	2.717,13
2.4.5	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	293,36	29,27	8.293,95			293,36	8.293,95
2.4.6	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	203,36	74,94	21.235,00			203,36	21.235,00
3	INSTALACAO ELÉTRICA / SPDA								
3.1	PARA RAISO PARA EDIFICACAO								
3.1.1	Capitor tipo terminal aéreo, h = 300 mm em alumínio	un	43,00	10,86	466,98			43,00	466,98
3.1.2	Barra condutora chata de alumínio, 76' x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	299,60	17,50	5.243,00			299,60	5.243,00
3.1.3	Supporte para fixação de file de alumínio 7/8" x 1/8" - eon cabo de cobre nu, com base ondulada	un	94,00	10,51	997,94			94,00	997,94
3.1.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00	44,28	1.328,40			30,00	1.328,40
3.1.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	77,30	52,78	4.079,89			77,30	4.079,89

TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATO Nº: 2581.1008.849-45/2013
EMPENDIMENTO: Revitalização do Centro Cultural
PROGRAMA: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Tu
MODALIDADE: Caixa Econômica Federal
GESTOR:

Planilha Orçamentária Pós-Licitação																					
CTEF Nº: 154/2015																					
Bernardi e Souza Const. E Com. Ltda. EPP																					
Item	Discriminação	Unid	Quant	\$ Unit c/ BDI	\$ Total	Período:			Acumulado												
						18/01/18	a	16/01/18	Quant	\$ Total	%										
						Medição 07															
						A AFERIR															
6	PISOS				54.289,89																
6.1	PISOS																				
6.1.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	49,26	237,82	11.715,01																
6.1.2	ADENSAMENTO	m²	703,77	38,23	26.905,13																
6.1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Piso podotátil)	m²	5,81	237,82	1.381,73																
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO (Piso podotátil)	m²	83,06	21,15	1.756,72																
6.1.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (Piso podotátil)	m²	41,53	51,48	2.137,96																
6.1.6	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	74,76	99,18	7.414,70																
6.1.7	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	74,76	8,72	651,91																
6.1.8	Faixa em policarbonato para sinalização tátil fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm	un	70,00	3,76	263,20																
6.2	RAMPA																				
6.2.1	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	3,44	63,65	218,61																
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	3,64	74,84	272,42																
6.2.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	3,64	5,32	19,36																
6.2.4	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	3,64	17,17	62,50																
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS - AF. 06/2014	m²	3,64	10,50	38,22																
6.2.6	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	5,07	98,42	498,99																
6.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	24,39	38,23	932,43																
7	PINTURAS				49.335,87																
						10.420,47		21,12		952,43											
						49.335,87		21,12		49.337,68											
						10.420,47		21,12		952,43											
						49.335,87		21,12		49.337,68											

TOMADOR: Prefeitura do Município de Jaguaruina
CONTRATO Nº: 2581.1008.848-45/2013
EMPENDIMENTO: Revitalização do Centro Cultural
PROGRAMA: Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Tu
MODALIDADE: Caixa Econômica Federal
GESTOR:

Planilha Orçamentária Pós-Licitação									
Bernardi e Souza Const. E Com. Ltda. EPP									
GTEF Nº: 154/2015									
NOME DA EMPRESA:									
Item	Discriminação	Unid	Quant	\$ Unit c/ BDI	\$ Total	Período:			Acumulado
						18/01/18	A	18/04/18	
						A AFERIR			
			Quant	\$ Total	%	Quant	\$ Total	%	
7.1	PAREDES								
7.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014 (Paredes internas)	m²	177,31	8,27	1.466,35				
7.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014 (Paredes externas)	m²	1.004,65	10,50	10.549,03				
7.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	1.181,96	8,64	10.212,13				
7.2	TETO								
7.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	885,43	16,85	14.919,50				
7.3	MURETA COM BALAUSTRES								
7.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	129,24	10,50	1.357,02				
7.4	PORTAS								
7.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	184,66	16,85	3.111,52				
7.5	JANELAS E PORTAS EM FERRO								
7.5.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	178,76	16,85	3.012,11				
7.6	TELHADO								
7.6.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	29,83	16,85	503,48				
7.6.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	184,66	16,85	3.111,52				
8	SERVICOS COMPLEMENTARES								
8.1	SERVICOS COMPLEMENTARES								
8.1.1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	m	23,20	85,47	1.982,90				
8.1.2	1/2"	m	23,20	197,69	4.585,41				
8.1.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.274,30	2,47	5.617,52				
					TOTAL				
					392.620,20				
						TOTAL			
						61.853,57			
						14,75			
						378.946,97			
						95,77			

16/04/2018
Local/Data

Eng/Arq. Responsável pela Fiscalização da obra
 Nome: Adriano Peltrionien
 CREA: 5060295777
 ART Nº: 92221220151650748

Thiago Mendes Garcia
 Diretor de Patrimônio Histórico