



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 9738

Obra: Reforma da Cobertura da Sede da Fazenda da Barra - Área =875,59m² - prazo: 120 dias
Local: Fazenda da Barra

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos

SINAPI - DATA BASE DOS PREÇOS SINAPI: 02/2015 - CPOS Boletim 164 - 01/12/2014

ITEM	código	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO		
					unitário	unitário com BDI	total
COBERTURA							
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,50	m ²	325,99	405,55	1.824,97
2	72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	875,59	m ²	7,09	8,82	7.723,00
3	85373	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	875,59	m ²	4,31	5,36	4.694,80
4	Orçamento	RESTAURO DAS ESTRUTURAS DO TELHADO ATRAVÉS DA REMOÇÃO DAS PARTES DANIFICADAS E RECONSTRUÇÃO DAS PARTES DANIFICADAS E FALTANTES COM A UTILIZAÇÃO DE MESMO TIPO DE MATERIAL	1,00	unid.	65.000,00	80.863,47	80.863,47
5	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	1.755,34	m	4,51	5,61	9.848,64
6	320615	Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolamento térmica (Sub-cobertura)	875,59	m ²	15,23	18,95	16.589,75
7	72085	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	1.950,38	m	1,48	1,84	3.591,03
8	72089	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL COM AMARRAÇÃO DE TODAS AS TELHAS	875,59	m ²	8,77	10,91	9.552,99
9	73930/001	CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (CUMEEIRA)	115,00	m	19,26	23,96	2.755,45
10	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	853,68	m ²	8,45	10,51	8.974,10
sub-total							
TOTAL GERAL							144.593,23
TOTAL GERAL + BDI							