



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone:
(019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

IMPLANTAÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE
Equipamento, Mão de Obra e material
Fonte: SINAPI 05/2015 - CPOS Boletim 165 (07/07/15)
prazo de execução: 3 meses

Data: 24/07/2015

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
		ACADEMIA 1 - IMPLANTAÇÃO PARQUE MARIA STELA BIANCO TORRES - RUA MACIEIRA S/N, ROSEIRA DE CIMA		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.	m²	126,50
SINAPI	74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)	m³	25,30
SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	25,30
	2.0	BASE PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	11,00
SINAPI	74164/004	LASTRO DE BRITA	m³	3,00
SINAPI	74076/001	FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	m²	6,15
SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	231,00
SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	10,50
	3.0	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
CPOS	350520	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA LISTA - LM1	cj.	6,00
	4.0	PAISAGISMO		
SINAPI	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	21,50
	5.0	LIMPEZA DA OBRA		
SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	126,50
		ACADEMIA 2 - IMPLANTAÇÃO PRAÇA ANTONIO RAMOS - RUA JOSE FRAZATO S/N, JD. IMPERIAL		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	0,00
SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.	m²	126,50
SINAPI	74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)	m³	25,30
SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	25,30
	2.0	BASE PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m²	11,00
SINAPI	74164/004	LASTRO DE BRITA	m³	3,00
SINAPI	74076/001	FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	m²	6,15
SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	231,00
SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	10,50
	3.0	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
CPOS	350520	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA LISTA - LM1	cj.	6,00
	4.0	PAISAGISMO		
SINAPI	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	21,50
	5.0	LIMPEZA DA OBRA		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	126,50
		ACADEMIA 3 - IMPLANTAÇÃO PARQUE BENEDITO BERGAMASCO -RUA PEDRO VENTURINI S/N, NOVA JAGUARIÚNA		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	0,00
SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	105,00
SINAPI	74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHÃO BASCULANTE)	m³	1,51
SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	1,51
SINAPI	85375	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m²	12,00
SINAPI	83694	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	12,00
	2.0	BASE PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
SINAPI	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	m³	1,51
SINAPI	74254/002	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	119,52
SINAPI	73942/002	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	25,68
SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	1,51
	3.0	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
CPOS	350520	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA LISTA - LM1	cj.	6,00
	4.0	LIMPEZA DA OBRA		
SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	126,50