Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

Tomada de Preços 009/2017 – Execução de serviços de reparos nos telhados do Teatro Municipal

código	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO	
				unitário	total
1	***SERVIÇOS PRELIMINARES***				
1.1	***Placa de obra***				
74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	4,5	m²		
1.2	***Demolição***				
89263	Demolição de estrutura metálica sem remoção	186	m²		
85375	Demolição de forro de gesso	40	m²		
85383	Remoção de calha e condutor de águas pluviais	10	m		
72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	24	m³		
72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km	24	m³		
1.3	***Andaime***				
95135	Locação de andaime metálico tipo torre	12	m/mês		
		sub-total			
2	***COBERTURA***				
2.2	***Cobertura***				
94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 MM, com reobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso içamento	312	m²		
94216	Telhamento com telha de aço/aluminio E=0,5mm, com até 2 aguas, incluso içamento	186	m²		
16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado (CPOS 169)	312	m²		
94451	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural E= 6 mm, incluso acessorios de fixação e içamento.	57	m		
94228	Calha em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	10	m		
94231	Rufo em chapa de aço galvanizado, nº24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	55	m		
		sub-total			
3	***FORRO***				
3.1	***Forro de Gesso***				
96114	Forro em Drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	40	m²		
88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	110	m²		

		sub-total			
4	***IMPERMEABILIZAÇÂO E REBOCO***				
4.1	***Impermeabilização***				
5998	Pasta de cimento portland, espessura 1mm	38	m²		
4.2	***Reboco***				
5968	Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e areia (media); 1:3, com aditivo impermeabilizante E=2cm	38	m²		
		sub-total			
5	***LIMPEZA***				
5.1	***Limpeza e arremates finais***				
9537	Limpeza final da obra	600	m²		
		sub-total			
	TOTAL GERAL				
	TOTAL GERAL + BDI				

Custo da Obra	
Adm. Central	
Desp. Financeira	
Risco, seguro e garantia	
Taxa de Garantia de Empr.	
Taxa de risco	
Seguro	
Lucro	
Tributos - ISS	
Tributos - Cofins	
Tributos - PIS	
Tributos = ISS+COFINS+PIS	

BDI = ((((1+Adm/100)*(1+df/100)*(1+Seg/100)*(1+L/100))/(1-(imp/100)))-1)*100

BDI =

Atenção: Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos II e III

CONTINUAÇÃO – ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA (CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO)

Tomada de Preços 009/2017 – Execução de serviços de reparos nos telhados do Teatro Municipal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO			
			1ª mês	**2ª mês**	**3ª mês**	**4ª mês**
1	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		50%	50%		
2	*COBERTURA*		*33,33%*	*33,33%*	*33,33%*	
3	*FORRO*				*100%*	
4	*IMPERMEABILIZAÇÃO / REBOCO*					*100%*
5	*LIMPEZA FINAL OBRA*					*100%*
Total Fisico			*32%*	*32%*	*31%*	*5%*
Total Financeiro						

Engº Responsável: _____ CREA _____ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Atenção: Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos II e III

Data e assinatura do responsável

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: Procuração com poderes específicos ou Contrato Social).

Nome: Estado Civil: Profissão: RG: CPF:
Endereço: E-mail Comercial: E-mail Pessoal