

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	198,00	792,00	4HR X 1 PESSOA X 9 MESES
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4	198,00	792,00	4HR X 1PESSOA X 9 MESES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	198,00	1.584,00	8X 1PESSOA X 9 MESES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	198,00	1.584,00	8X 1PESSOA X 9 MESES
COMPOSIÇÃO MONTAGEM HIDRAULICA DECANTADOR/FLOCULADOR E FILTRO				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	22,00	352,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	14,00	224,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	8	4,00	32,00	8X 1PESSOA X 9 MESES
COMPOSIÇÃO MONTAGEM HIDRAULICA TANQUE DE CONTATO				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	12,00	288,00	8HR X 3 PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	8,00	128,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	8	1,00	8,00	
COMPOSIÇÃO MONTAGEM CASA DE POLIMERO				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	12,00	288,00	8HR X 3 PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	8,00	128,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	4	3,00	12,00	
COMPOSIÇÃO MONTAGEM ADENSADOR				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	6,00	96,00	8HR X 1PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	4,00	32,00	8HR X 1PESSOA X 2 MESES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014				
COMPOSIÇÃO MONTAGEM DESIDRATAÇÃO				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	10,00	160,00	8HR X 1PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	10,00	80,00	8HR X 1PESSOA X 2 MESES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	8	2,00	16,00	8X 1PESSOA X 9 MESES
COMPOSIÇÃO MONTAGEM INTERLIGAÇÃO				
DESCRIÇÃO	HORA/DIA	DIAS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	10,00	160,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8	10,00	160,00	8HR X 2 PESSOA X 2 MESES