QUANTITATIVO DE MATERIAIS

AREA DE CALCADA - Bloquete intertratavado de 10cmx20cmx5cm na cor azul.	6.232,32 M²
CICLOVIA - Tinta piso acrilico Vermelho Royal - Código SINAP - 84665	3.936,42 M²
Taxão 5cm x 2cm alt / cada 5 metros na cor amarelo bi-direcional com refletivo tamanho padrão - Composição 04	840,00 Und´s
Placa de sinalização viaria Incluso poste e fixação - Galvanizada com refletivo 3M - Composiçã0 02 e 03	40 Und´s
Sinalização horizontal de piso - formato de Bike Tamanho de 80cm x 60cm / cada 10 metros	200 Und´s

Realizaçao de reparo na viga baldrame e no mourao de concreto danificado todas as partes estao identificadas no projeto 300 metros lineares

Gradil reforçado com tela galvanizada G4 de 3,80mm na cor verde com postes galvanizados altura de 2,20 metros / 600 metros lineares

Todas as árvores que estão sob a calçada necessitam serem transplantadas, pois estao danificando a escrututa do calcamento e a rede elétrica.

DET. 01

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS



Thiago Menezes Garcia
Dir. Patrimonio Histórico

Maria das Graças H. A. dos Santos
Secretária de Turismo e Cultura

Obs:

SECRETARIA	DEPARTAMENTO			
SETUC	*SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA*			
ESCALA	DATA	VISTO	DESENHO	FOLHA/TOTAL
1:100	*ABRIL/2022*		*WESLEY S. M. LIMA*	**01** /01

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

ASSUNTO

PARQUE DOS LAGOS
PROJETO - CICLOFAIXA
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

ARQUIVO: ARQUIVO