



- 1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- 2- QUALQUER DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA CONSULTAR O PROJETISTA
- 3- TODOS OS REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS DEVERÃO SER REMOVIDOS.
- 4- AS PAREDES DOS CÔMODO DO SEGUNDO PAVIMENTO ONDE SERÁ CRIADO VESTIÁRIO E SANITÁRIO SERÃO REVESTIDAS COM CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30X30CM. TODAS AS DEMAIS PAREDES SERÃO REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO:AREIA:CAL, COM ACABAMENTO DE PINTURA ACRÍLICA.
- 5- TODOS OS PISOS SERÃO REVESTIDOS COM CERÂMICA PEI-5 DE 35X35CM NO MÍNIMO EM COR LISA A SER DETERMINADA PELA FISCALIZAÇÃO COM RODAPÉS DE 10CM DE ALTURA DO MESMO MATERIAL DO PISO.

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------|
| | | | |
| AL. DAS DRUÍDEAS 393 - VALE DOS PINHEIROS - SÃO LOURENÇO/MG - CEP: 37.470-000 - TEL: (31) 99303-0101 - WWW.PERICIAS.ENGBR | | | |
| CONTRATANTE | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA/SP | | | |
| CONTRATANTE | | | |
| E.T.A. | | | |
| PROJETO | RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL | | CONTROLE: |
| TÍTULO | PRÉDIO NOVO - AS-BUILT ARQUITETURA PLANTA BAIXA | | 02/XX |
| ESCALA: | DATA: | ART - PROJETO | MAP. DR OBRA |
| - | JUL/2022 | ART XXXXX CREA MG | |